Gebruikersoppervlakte en Bruto inhoud

Project : Harderwijk, 3846 JG, Langezand 36
Opdrachtgever : Shofo Shots & Photos
Datum berekening : 01-05-2025

Totaal Woning	**Totaal Gebruiksoppervlak wonen**	**m2**	**141**
	Overige inpandige ruimte	**m2**	**0**
	Gebouwgebonden buitenruimte	**m2**	**0**
	Externe Bergruimte	**m2**	**5.32**
	Totaal Bruto inhoud woning	**m3**	**500**

Begane grond	**Totaal Gebruiksoppervlak wonen**	**56.0**
	Gebruiksoppervlak bouwlaag	56.0
	Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides)	0
	Overige inpandige ruimte	0
	Gebouwgebonden buitenruimte	0
	Externe Bergruimte	0

Eerste verdieping	**Totaal Gebruiksoppervlak wonen**	**49.2**
	Gebruiksoppervlak bouwlaag	49.2
	Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides)	0
	Overige inpandige ruimte	0
	Gebouwgebonden buitenruimte	0
	Externe Bergruimte	0

Tweede verdieping	**Totaal Gebruiksoppervlak wonen**	**36.2**
	Gebruiksoppervlak bouwlaag	36.2
	Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides)	0
	Overige inpandige ruimte	0
	Gebouwgebonden buitenruimte	0
	Externe Bergruimte	0

Berging	**Totaal Gebruiksoppervlak wonen**	**0**
	Gebruiksoppervlak bouwlaag	0
	Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides)	0
	Overige inpandige ruimte	0
	Gebouwgebonden buitenruimte	0
	Externe Bergruimte	5.32

De meting en berekeningen zijn uitgevoerd volgens de "Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen" en "Meetinstructie Bruto inhoud woningen" zoals beschreven in de NEN2580:2007 NL, getiteld "Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden," inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Dit meetcertificaat is onderworpen aan de veronderstellingen en voorbehouden die worden vermeld in dit meetrapport. Als Shofo Shots & Photos binnen drie dagen geen reactie ontvangt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met dit meetrapport. © Shofo Shots & Photos

Hoewel de inmeting en berekeningen zorgvuldig, te goeder trouw en naar eer en geweten zijn uitgevoerd, aanvaardt Shofo Shots & Photos geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de berekeningen.